

SERVICIO DE CABLEADO ELECTRICO - EG 2026

**FECHA:** 4/12/2025  
**Proveedor:** IBENTEL S.A.C  
**RUC:** 20602286569

Nro.	Numeral	Página	Consulta	Respuesta
1			CONFIRMAR QUE ESPECIALIDADES ES PARTE DEL ALCANCE ( INSTALACIONES ELECTRICAS , CABLEADO ESTRUCTURADO, DETECCION Y ALARMAS, CONTROL DE ACCESOS, AGUA CONTRA INCENDIOS , AIRE ACONDICIONADO). PARA SEGÚN ELLO EVALUAR LAS CARGAS ELECTRICAS A CONSIDERAR.	Sobre la consulta, el servicio tiene como alcance la instalación eléctrica comercial y energía estabilizada. Las cargas eléctricas a considerar se encuentran detalladas en el diagrama unifilar, conforme a lo indicado en el Anexo – Numeral 4.
2			CONFIRMAR SI EXISTE DISEÑO O CRITERIO ELECTRICO A CONSIDERAR O PROPONEMOS (UBICACIÓN DE TOMACORRIENTES Y TIPO DE PLACAS).	La ubicación de los tomacorrientes, así como las características técnicas de los materiales a emplear, se encuentran especificadas en los anexos que forman parte de los Términos de Referencia.
3			CONFIRMAR SI EXISTE CUADRO DE MARCAS A CONSIDERAR (ITM, PLACAS, INTERRUPTORES, ESPESORES DE CAJAS DE PASE METALICAS, BANDEJAS)	Las marcas serán propuestas por los postores mediante sus respectivas fichas técnicas, debiendo cumplir con las características mínimas establecidas en los Anexos N.º 15 y 1-B.
4			CONFIRMAR ALTURA DE LOS AMBIENTES PISO A TECHO.	El hangar cuenta con una altura aproximada de 12 metros en forma de arco.
5			CONFIRMAR SI BAÑOS TAMBIEN ES PARTE DEL ALCANCE (VENTILACION , ILUMINACION)	Los ambientes de baños no forman parte del alcance del servicio.
6			CONFIRMAR QUE AREAS ES TECHO EXPUESTO Y FCR.	Únicamente el área de Oficinas de Datos y Guías cuenta con Falso Cielo Raso, con una altura aproximada de 2.5 m. El resto de las áreas corresponde a espacios abiertos del hangar.
7			CONFIRMAR SI SE REQUIERE ENERGIA ESTABILIZADA	Sí, se requiere energía estabilizada, conforme a lo establecido en los anexos.
8			CONFIRMAR UBICACIÓN DE MEDIDOR ELECTRICO.	El servicio se desarrolla dentro de un parque industrial, donde el tablero principal ya se encuentra instalado por el propietario del predio.
9			COMPARTIR POTENCIA CONTRATADA DE CONCESIONARIO ELECTRICO/ RECIBO	Al tratarse de un parque industrial, la potencia requerida es habilitada por el administrador del parque hacia el tablero principal.
10			CONFIRMAR SI ES NECESARIO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA // MANTENIMIENTO / EXISTENTE.	De acuerdo con lo indicado en los anexos (página 21), se deberá realizar la instalación de dos (02) pozos a tierra.
11			CONFIRMAR HORARIOS DE TRABAJOS.	El horario de trabajo será de 08:30 a 17:00 horas, con posibilidad de horario extendido previa coordinación.
12			CONFIRMAR SE REQUIERE DESMONTAJE DE ALGUN TIPO O EL LOCAL SE ENCUENTRA EN GRIS.	El hangar se encuentra vacío y sin divisiones, por lo que no se requiere realizar trabajos de desmontaje.
13			CONFIRMAR EN EL CASO SE PROYECTE TOMACORRIENTES AISLADOS, SERA NECESARIO PICADOS Y RESANES EN PISOS.	Todos los tomacorrientes serán adosados a pared o piso, por lo que no se contempla picado ni resane.
14			CONFIRMAR SI LA COTIZACION ES EL DOLARES AMERICANOS O EN MONEDA NACIONAL.	La cotización deberá presentarse en moneda nacional (soles).
15			CONFIRMAR EN CASO SEA NECESARIO ANDAMIOS , ESTOS DEBERAN SER LAYHER NORMADOS O ES SUFICIENTE CON CERTIFICACION UNI.	Para trabajos en altura, se podrán utilizar andamios certificados, los cuales deberán cumplir con las normas de seguridad vigentes.
16			CONFIRMAR FECHA TENTATIVA DE INICIO DE OBRAS.	La fecha tentativa de inicio del servicio es la primera semana de enero.